

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอสง หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานเคลียร์พื้นที่(ถางป่าขนาดเบา)	ตร.ม.	600.00	1.66	996.00	1.3822	2.29	1,376.67
2	งานชั้นทรายรองพื้น	ลบ.ม.	60.00	472.83	28,369.80	1.3822	653.55	39,212.74
3	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	45.00	187.35	8,430.75	1.3822	258.96	11,652.98
4	งานคอนกรีตคุณภาพ 280กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	180.00	2,126.90	382,842.00	1.3822	2,939.80	529,164.21
5	งานเหล็กเสริม WIRE MESH	ตร.ม.	1,200.00	50.00	60,000.00	1.3822	69.11	82,932.00
6	งานไม้แบบ(คิด50%)	ตร.ม.	45.00	438.91	19,750.95	1.3822	606.66	27,299.76
7	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	90.00	133.00	11,970.00	1.3822	183.83	16,544.93
8	งานรอยต่อกันแตกกว้าง	ม.	225.00	100.00	22,500.00	1.3822	138.22	31,099.50
9	งานรอยต่อกันขยายตัว	ม.	18.00	200.00	3,600.00	1.3822	276.44	4,975.92
TOTAL								744,258.71
พื้นที่ 1,200 ตร.ม. เหล็ก ตร.ม.ละ 620 บาท								คิดเป็นเงิน 744,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 744,258.71
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ③ กำกับ ① $\times$ ④ + ② $\times$ ⑤ =
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ④ และ ⑥ Factor F_N) =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ⑤ และ ⑥ Factor F_N) = $\times$ =

.....
(นายวาทัญญู ตั้งคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวิชาญ จันดัวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง