

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไทร-บ้านนายป้อม หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานเคลียร์พื้นที่(ถางป่าขนาดเบา)	ตร.ม.	320.00	1.66	531.20	1.3822	2.29	732.80
2	งานชั้นทรายรองพื้น	ลบ.ม.	48.00	472.83	22,695.84	1.3822	653.55	31,370.40
3	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	187.35	4,496.40	1.3822	258.96	6,215.04
4	งานคอนกรีตคุณภาพ 280กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	151.00	2,126.90	321,161.90	1.3822	2,939.80	443,909.80
5	งานเหล็กเสริม WIRE MESH	ตร.ม.	960.00	50.00	48,000.00	1.3822	69.11	66,345.60
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	96.00	438.91	42,135.36	1.3822	606.66	58,239.36
7	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	96.00	133.00	12,768.00	1.3822	183.83	17,647.68
8	งานรอยต่อกันแตกกว้าง	ม.	240.00	100.00	24,000.00	1.3822	138.22	33,172.80
9	งานรอยต่อกันขยายตัว	ม.	24.00	200.00	4,800.00	1.3822	276.44	6,634.56
					480,588.70	1.3822	TOTAL	664,268.04
พื้นที่ 960 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 691.67 บาท คิดเป็นเงิน								664,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 480,588.70
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ③ ค่า ① x ④ + ② x ⑤ =
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ④ และ ⑥ Factor F_N =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ⑤ และ ⑥ Factor F_N = x =

(นายวาทัญญู ตั้งคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชาญ จันดัวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ชูช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง