

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุรกุล หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	495.00	7.99	3,955.05	1.3822	11.04	5,466.67
2	งานชั้นทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.00	472.83	10,402.26	1.3822	653.55	14,378.00
3	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.50	187.35	3,091.27	1.3822	258.96	4,272.75
4	งานคอนกรีตคุณภาพ 280กก/ตร.ชม.	ลบ.ม.	66.00	2,199.50	145,167.00	1.3822	3,040.15	200,649.83
5	งานเหล็กเสริม WIRE MESH	ตร.ม.	440.00	50.00	22,000.00	1.3822	69.11	30,408.40
6	งานไม้แบบ	ตร.ม.	33.00	438.91	14,484.03	1.3822	606.66	20,019.83
7	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	33.00	133.00	4,389.00	1.3822	183.83	6,066.48
8	งานรอยต่อกันแตกกว้าง	ม.	88.00	100.00	8,800.00	1.3822	138.22	12,163.36
9	งานรอยต่อกันขยายตัว	ม.	8.00	200.00	1,600.00	1.3822	276.44	2,211.52
TOTAL								295,636.84
พื้นที่ 440 ตร.ม. เหล็ก ตร.ม.ละ 670.45 บาท								คิดเป็นเงิน 295,000.00

- | | | |
|--|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 295,636.84 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3822 |
| ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ③ กำกับ ① + ④ + ② ⑤ $\times$ + | = | |
| ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ④ และ ⑥ Factor F_N | = | |
| ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ⑤ และ ⑥ Factor F_N = $\times$ = | | |

.....
(นายวาทัญญู ตั้งคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวิชาญ จันดัวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายภาณุมาศ ชูช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง